

Ремонт дороги СНТ «Дубрава» 2026

Техническое задание и регламент ВР

Перечень и описание повреждений покрытия, ремонтных работ и материалов по участкам

Отметка 1. Локальные повреждения покрытия.

Ремонтные работы. Вырубка старого покрытия, удаление ослабленного материала, очищение и просушивание карты ремонта, обработка карты вяжущим составом, укладка горячей асфальтобетонной смеси марка не ниже М2, по ГОСТ 9128-2013. Трамбовка покрытия виброплитами.

Отметка 2. Локальное повреждение покрытия до 12 см глубиной в 1 локации.

Ремонтные работы. Вырубка старого покрытия, удаление ослабленного материала, очищение и просушивание карты ремонта, обработка карты вяжущим составом, укладка горячей асфальтобетонной смеси марка не ниже М2, по ГОСТ 9128-2013. Трамбовка покрытия виброплитами.

Множественные повреждения покрытия на участке 16 м. пог. $S=44,8$ м2. Локальный ремонт нерентабелен.

Ремонтные работы. Удаление ослабленного материала, очищение и просушивание карты ремонта, обработка карты вяжущим составом, укладка горячей асфальтобетонной смеси марка не ниже М2, по ГОСТ 9128-2013. Трамбовка покрытия катком 4т.

Отметка 3. Сетчатое разрушение асфальтового покрытия на участке 8,5 м. пог. $S=23,8$ м2.

Ремонтные работы. Очищение и просушивание карты ремонта, обработка карты вяжущим составом, устройство основания из щебня, укладка горячей асфальтобетонной смеси марка не ниже М2, по ГОСТ 9128-2013. Трамбовка покрытия катком 4т.

Отметка 4. Деформация покрытия со смещением в сторону, разрушение и просадка основания дорожных плит, разрушение асфальтового покрытия на участке 2,5 м пог. $S=7,0$ м2. Осадка основания дороги. Множественные повреждения покрытия.

Ремонтные работы. . Удаление ослабленного материала, очищение и просушивание карты ремонта, устройство основания из щебня. обработка карты вяжущим составом, укладка горячей асфальтобетонной смеси марка не ниже М2, по ГОСТ 9128-2013. Трамбовка покрытия катком 4т.

Отметка 5. Множественные повреждения покрытия на участке 2,5 м пог. со смещением к обочине. Локальное разрушение покрытия. $S=4,2$ м2

Ремонтные работы. . Удаление ослабленного материала, очищение и просушивание карты ремонта, устройство основания из щебня. обработка карты вяжущим составом, укладка горячей асфальтобетонной смеси марка не ниже М2, по ГОСТ 9128-2013. Трамбовка покрытия виброплитами.

Отметка 6. Множественные повреждения покрытия со смещением вверх на участке. 2,5 м пог. $S=4,2$ м2.

Ремонтные работы. . Удаление ослабленного материала, очищение и просушивание карты ремонта, устройство основания из щебня. обработка карты вяжущим составом, укладка горячей асфальтобетонной смеси марка не ниже М2, по ГОСТ 9128-2013. Трамбовка покрытия катком 4т.

Отметка 7. Множественные повреждения покрытия со смещением на участке. 2,5 м пог. $S=4,2 \text{ м}^2$.

Ремонтные работы. . Удаление ослабленного материала, очищение и просушивание карты ремонта, устройство основания из щебня. обработка карты вяжущим составом, укладка горячей асфальтобетонной смеси марка не ниже М2, по ГОСТ 9128-2013. Трамбовка покрытия катком 4т.

Отметка 8. Множественные повреждения покрытия со смещением на участке. 10 м пог. $S=26 \text{ м}^2$.

Ремонтные работы. . Удаление ослабленного материала, очищение и просушивание карты ремонта, устройство основания из щебня. обработка карты вяжущим составом, укладка горячей асфальтобетонной смеси марка не ниже М2, по ГОСТ 9128-2013. Трамбовка покрытия катком 4т.

Отметка 9. Множественные повреждения покрытия со смещением на участке. 16,5 м пог. $S=46,2 \text{ м}^2$.

Ремонтные работы. . Удаление ослабленного материала, очищение и просушивание карты ремонта, устройство основания из щебня. обработка карты вяжущим составом, укладка горячей асфальтобетонной смеси марка не ниже М2, по ГОСТ 9128-2013. Трамбовка покрытия катком 4т.

Отметка 10. Множественные повреждения покрытия со смещением на участке. 13 м пог.

Ремонтные работы. . Удаление ослабленного материала, очищение и просушивание карты ремонта, устройство основания из щебня. обработка карты вяжущим составом, укладка горячей асфальтобетонной смеси марка не ниже М2, по ГОСТ 9128-2013. Трамбовка покрытия катком 4т.

Итого: общая площадь ремонта по 10 отметкам 200,4 м².

Дополнительные работы (прим) Ремонт небольших дефектов без использования фрезы.

Дополнительные работы и материалы

Работы: зачистка ямок, проливка клеем вручную. Укладка горячей асфальтобетонной смеси марка не ниже М2, по ГОСТ 9128-2013. Трамбовка покрытия виброплитами или катком.

Материалы: Асфальтобетонная смесь (3 тонны) ,марка не ниже М2, по ГОСТ 9128-2013

(прим. Не учтено в общей площади ремонта)

СМЕТА

Отметка	Участок S=м2	Ед. изм	Стоимость руб.
1	3,6	м2	6 917,40 Р
2	44,8	м2	86 083,20 Р
3	23,8	м2	45 731,70 Р
4	7	м2	13 450,50 Р
5	4,2	м2	8 070,30 Р
6	4,2	м2	8 070,30 Р
7	4,2	м2	8 070,30 Р
8	26	м2	49 959,00 Р
9	46,2	м2	88 773,30 Р
10	36,4	м2	69 942,60 Р
Итого	200,4	м2	385 068,60 Р
Дополнительные работы и материалы		Ед. изм	
Асфальтобетон, каток, рабочие		-	31 500,00 Р
Итого	Прим.		31 500,00 Р
ВСЕГО по смете:			416 568,60 Р