

Приложение №3 к ФЭО

Обустройство площадки под мусорный контейнер СНТ «Дубрава» 2024

Техническое задание и регламент ВР

Перечень и описание повреждений покрытия, ремонтных работ и материалов.

Отметка 7.

Устройство контейнерной площадки.

Разработка грунта экскаватором с погрузкой в самосвал. Вывоз грунта на расстояние до 10 км.с утилизацией.

Установка столбов 60х60 с бурением ям и заливкой бетона.

Монтаж профлиста. Монтаж лагов.

Выравнивание основания указанной в локальной смете площади.

Устройство подушки из песка карьерного и гравийного щебня, толщиной не менее 10 см.

Трамбовка основания площадки. Укладка горячей асфальтобетонной смеси марка не ниже М2, по ГОСТ 9128-2013. Трамбовка покрытия виброплитами.

Номер позиции	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Цена за ед.,руб.	Стоимость работ,руб.
1	Разборка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвал	М2	14	370	5180
2	Вывоз грунта на расстояние до 10 км.с утилизацией	рейс	1	16500	16500
3	Установка столбов 60х60 с бурением ям и заливкой бетона	шт	7	2350	16450
4	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 10 см.	М2	14	1700	23800
5	Монтаж профлиста	шт	10	2440	24400
6	Монтаж лагов	п/м	44,5	500	22250
					108580